

NOMBRE DE LA OBRA

MANTENIMIENTO EN FACHADA CASA
 PROLONGACION ALCATRACES # 17, SANTA CECILIA II, SAN SALVADOR TIZATALLI
 METEPEC, MEXICO 07 DE ABRIL DEL 2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
-------	----------	--------	----------	------	---------

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA PRINCIPAL, Pasta tipo sillar en muros aparentes, Pintura Elastómerica 100% acrílica, en muros, Sellador transparente en juntas de sillar, Incluye: reparación de partes dañadas sobre sillar, pintura acrílica sobre repisones, mochetas y muros, suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, aplicación de pintura hasta cubrir perfectamente la superficie, andamios, acarreos, mano de obra, y herramienta, (U.C.T.T.)

M2 22.00 \$ 320.00 \$ 7,040.00

FACHADA POSTERIOR, Pasta tipo sillar en muros aparentes, Pintura Elastómerica 100% acrílica, en muros, Sellador transparente en juntas de sillar, Incluye: reparación de partes dañadas sobre sillar, pintura acrílica sobre repisones, mochetas y muros, suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, aplicación de pintura hasta cubrir perfectamente la superficie, andamios, acarreos, mano de obra, y herramienta, (U.C.T.T.)

M2 13.00 \$ 320.00 \$ 4,160.00

PORTICO Y PATIO DE SERVICIO, Pintura Elastómerica 100% acrílica, en muros, base agua, resistencia al lavado, acabado semi mate. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, reparación de fisuras, aplicación de pintura hasta cubrir perfectamente la superficie, andamios, acarreos, mano de obra, y herramienta, (U.C.T.T.)

M2 97.00 \$ 88.00 \$ 8,536.00

PATIO TRASERO, Pintura Elastómerica 100% acrílica, en muros, base agua, resistencia al lavado, acabado semi mate. Incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, reparación de fisuras, aplicación de pintura hasta cubrir perfectamente la superficie, andamios, acarreos, mano de obra, y herramienta, (U.C.T.T.).

M2 40.00 \$ 88.00 \$ 3,520.00

IMPERMEABILIZANTE, Recubrimiento elastomérico con resina acrílica base agua sobre azotea, (Top 5 a 7 años) incluye: suministro de materiales, desperdicios, preparación de la superficie, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, elevaciones, limpieza. (U.C.T.T.)

M2 25.00 \$ 115.00 \$ 2,875.00

ANTISALITRE Suministro y colocación de anti salitre en muros Incluye: suministro de materiales, desperdicios, aplicación, andamios, acarreos, mano de obra, y herramienta, (U.C.T.T.)

M2 \$ 25.00 \$ -

RESANE EN MUROS Resane en muros con mortero cemento-arena 1:3 acabado fino, aplicando adhesivo a base de resinas, incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, preparación de la superficie, herramienta, limpieza. (U.C.T.T.)

M2 \$ 60.00 \$ -

SUBTOTAL \$ 26,131.00

***NOTA:** La presente cotización es basándose en las medias de la casa # 4, el volumen pueden variar de acuerdo al prototipo de casa